
PRZEDMIAR ROBÓT Ogrodzenie

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku Domu Dziecka
ADRES INWESTYCJI : Równe,gmina Strachówka
INWESTOR : Powiat Wołomiński
ADRES INWESTORA : ul. Prądyńskiego 3
BRANŻA : ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maria Borysiuk
upr.bud. ST-114/90

DATA OPRACOWANIA : listopad 2016r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2016r.

Data zatwierdzenia

1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGRODZENIE

Zaprojektowano ogrodzenie systemowe (zakup) z gotowych paneli drucianych, szerokości 2,50m, mocowanych do słupków stalowych 60 x 60 mm.

Ogrodzenie montowane na podmurówce betonowej, wysokości 30 cm nad ziemią, zagłębionej 80 cm poniżej terenu.

Brama przesuwna , szerokości 4,00 m (zakup).

Furtka szerokości 1,00 m (zakup).

Brama, furtka, słupki, panele – komplet systemowy.

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
Budowa budynku Domu Dziecka w miejscowości Równe,gmina Strachówka - OGRODZENIE				
1	45111200-0	Roboty ziemne	1	3
2	45223210-1	Fundament	4	4
3	45342000-6	Ogrodzenie	5	7

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Roboty ziemne				
2	Fundament				
3	Ogrodzenie				
	RAZEM				

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Budowa budynku Domu Dziecka w miejscowości Równe, gmina Strachówka - OGRODZENIE							
1	45111200-0		Roboty ziemne				
d.1	KNNR 1 0307-02	ST-03	Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV	m ³	228,480		
d.1	KNNR 1 0318-01	ST-03	Zасыpywanie ręczne wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym	m ³	195,840		
d.1	KNNR 1 0205-04 + KNNR 1 0208-02	ST-03	Odwiezenie nadmiaru ziemi z wykopów - roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60 m ³ w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowładowymi do 5 t na odległość do 10 km, grunt kat. I-III	m ³	32,640		
Razem dział: Roboty ziemne							
2	45223210-1		Fundament				
d.2	KNNR 2 1601-02	ST-04	Cokoły betonowe 0,20x0,30 m z fundamentami 0,20x0,80 m z betonu C16/20	m	204,000		
Razem dział: Fundament							
3	45342000-6		Ogrodzenie				
d.3	KNR 2-02 1802-04 analogia	ST-19	Ogrodzenie terenu wg projektu - ogrodzenie systemowe z paneli drucianych na słupkach stalowych, wysokość panela 180cm	m	198,000		
d.3	KNR 2-23 0404-03 analogia	ST-19	Brama stalowa systemowa przesuwana automatycznie o wym.400x200 cm - wg projektu	szt.	1,000		
d.3	KNR 2-23 0404-03 analogia	ST-19	Futka stalowa systemowa otwierana o wym.100x200 cm - wg projektu	szt.	2,000		
Razem dział: Ogrodzenie							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa budynku Domu Dziecka w miejscowości Równe, gmina Strachówka - OGRODZENIE					
1	45111200-0	Roboty ziemne			
1 d.1	KNNR 1 0307-02	Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV 204,0*[0,20+0,60*2]*0,80	m ³ m ³	 228,480	
				RAZEM	228,480
2 d.1	KNNR 1 0318-01	Zасыpywanie ręczne wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym poz.1-poz.4*0,20*0,80	m ³ m ³	 195,840	
				RAZEM	195,840
3 d.1	KNNR 1 0205-04 + KNNR 1 0208-02	Odwiezenie nadmiaru ziemi z wykopów - roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0,60 m ³ w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 10 km, grunt kat. I-III poz.1-poz.2	m ³ m ³	 32,640	
				RAZEM	32,640
2	45223210-1	Fundament			
4 d.2	KNNR 2 1601-02	Cokoły betonowe 0,20x0,30 m z fundamentami 0,20x0,80 m z betonu C16/20 204,0	m m	 204,000	
				RAZEM	204,000
3	45342000-6	Ogrodzenie			
5 d.3	KNR 2-02 1802-04 analogia	Ogrodzenie terenu wg projektu - ogrodzenie systemowe z paneli drucianych na słupkach stalowych, wysokość panela 180cm 204,00 -1,0*2-4,0	m m m	 204,000 -6,000	
				RAZEM	198,000
6 d.3	KNR 2-23 0404-03 analogia ogrodzenie	Brama stalowa systemowa przesuwana automatycznie o wym.400x200 cm - wg projektu 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.3	KNR 2-23 0404-03 analogia	Futka stalowa systemowa otwierana o wym.100x200 cm - wg projektu 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000