

PRZEDMIAR

Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
-	45100000-8	D.01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
-		D.01.01.01.11	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie		
1		D.01.01.01.11.0 1	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych (skrzyżowanie wyniesione +chodniki)	km	0,15
-	45112000-5	D.01.02.02.10	Zdjęcie warstwy humusu		
2		D.01.02.02.13.0 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości śr. 20 cm do późniejszego wykorzystania wraz z wywiezieniem nadmiaru	m ³	30,00
-	45111100-9	D.01.02.04.00	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów (wraz z wywiezieniem materiału z rozbiórki)		
3		D.01.02.04.22.0 1 (analogia)	Roboty remontowe- cięcie piłą nawierzchni bitumicznej	m	18,40
4		kalkulacja własna	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej śr. gr12 - skrzyżowanie (wykonawca przewiezie destrukta na bazę WDP w Zagościńcu przy ul. Asfaltowej 1) wraz z wywiezieniem gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodami samowyładowawczymi - transport i utylizacja po stronie Wykonawcy	m ²	596,00
5		D.01.02.04.26.0 1	- rozbiórka chodników z kostki brukowej gr. 6 i 8 cm (do ponownego wbudowania)	m ²	375,00
6		D.01.02.04.41.0 1	- rozbiórka krawężników betonowych 20x30	m	150,00
7		D.01.02.04.44.0 2 (analogia)	- rozbiórka obrzeży betonowych	m	30,00
8		kalkulacja własna	usunięcie wpustów ściekowych (wymiana kratki na właz do studni fi 500 z płytą odciążającą)	szt	3,00
	45111000-8	D.02.00.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
-		D.02.01.00.00	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych		
9		D.02.01.01.13.0 1	Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na odkład	m ³	100,00
	45231000-5	D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
-		D.03.02.01	Kanalizacja deszczowa		
10		D.03.02.01.23.0 1	wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm do długości 15 m (włączenie w istniejące studzienki ściekowe)	szt.	33,30
11		D.03.02.01.41.0 2	wykonanie studzienek ściekowych o średnicy 500 mm z osanikiem wraz z kratką ściekową	szt	8,00
12		kalkulacja własna	wykonanie studni kanalizacji deszczowej na kanale deszczowym o średnicy min 1200 mm z włazem typu ciężkiego	szt.	1,00
-		D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych		
13		kalkulacja własna	studzienek telefonicznych, zaworów gazowych i innych	szt.	7,00
		D.04.00.00	PODBUDOWY		
-		D.04.01.01.30	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat. I-IV		

PRZEDMIAR

Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
14		D.04.01.01.31.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat. I-IV (chodniki +skrzyżowanie)	m ²	1 000,00
-		D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
15			- 0/31,5mm, grubości 15 cm - chodniki,	m ²	500,00
16			- 0/63 mm, grubości 30 cm (wyniesione skrzyżowanie)	m ²	560,00
-			RAZEM PODBUDOWY		
		D.05.00.00	NAWIERZCHNIE		
-		D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej		
17			wykonanie najazdów na wyniesione skrzyżowanie z kamienia granitowego min.15x17 cm na podsypce cem.-piask. grubości 3 cm	m ²	28,00
18			- grubości 8 cm, czerwonej na podsypce cem.-piask. 1:4 grubości 4 cm (wyniesione skrzyżowanie) typu "BEHATON" z wypełnieniem spoin	m ²	560,00
19			wykonanie chodnika z kostki granitowej 7x9 na podsypce cementowo piaskowej grubości 3 cm (kolor szary lub szaro-rudy)	m ²	20,00
20			Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 8 cm	m ²	40,00
21			Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej /bitumicznej, zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	100,00
22			Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m ²	40,00
23			Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	40,00
-			RAZEM NAWIERZCHNIE		
		D.07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
-	45233221-4	D.07.01.01	Oznakowanie poziome		
-			Oznakowanie poziome cienkowarstwowe		
24			Linie krawędziowe i segregacyjne przerywane, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych	m ²	150,00
-	45233290-8	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe		
25			Ustawienie słupków z rur stalowych o śr. 70 mm dla znaków drogowych wraz z montażem tarcz znakówz folią odblaskową typu 2.	szt.	16,00
26			Przymocowanie tarcz znaków średnich z folią odblaskową typu 2 do gotowych słupków - tabliczki informacyjne	szt.	4,00
27			Montaż wygradzeń łańcuchowych U-12b	m.	100,00
28			Montaż słupków blokujących na wejściu na przejście dla pieszych	szt.	6,00
29		kalkulacja własna	montaż PEO w jezdni	szt.	15,00
	45200000-9	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC		

PRZEDMIAR

Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
-		D.08.01.01	Krawężniki betonowe		
30			Krawężniki betonowe najazdowe 20x30x100 cm na ławie z oporem	m	150,00
31			obrzeża betonowe 8x25x100 cm na ławie	m	50,00
-		D.08.02.01	Chodniki z płyt betonowych chodnikowych		
32			Chodnik z płyt antypoślizgowo-sygnalizacyjnych 35x35x5, na podsypce cem.-piask. 1:4 gr.4 cm 2 rzędy płytek	m ²	16,80
-		D.08.02.02	Chodniki z kostek brukowych betonowych		
33			Chodnik z kostki betonowej kolorowej grub. 6 cm na podsypce cem.piaskowej grubości 3 cm - - przełożenie i dopasowanie wysokościowe kostki istniejącej nawierzchni	m ²	500,00
-		D.08.05.06a	Ściek uliczny z betonowej kostki brukowej		
34			Ściek uliczny przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki betonowej szarej, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cm	m	150,00
			INNE		
35		kalkulacja własna	demontaż i utylizacja istniejącego ogrodzenia i podmurówki betonowej przy pomniku	m.	13,00
36		kalkulacja własna	Opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej lub uzyskanie pozwolenia na budowę wyniesionego skrzyżowania	szt	1,00
37		kalkulacja własna	Projekt stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem i wprowadzeniem (wmiana wszystkich znaków w ramach zakresu robót)	kpl	1,00
38		kalkulacja własna	Czasowa organizacja ruchu wraz z jej wprowadzeniem	kpl	1,00
39		kalkulacja własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	szt	1,00
40		kalkulacja własna	doświetlenie przejść dla pieszych latarniami typu LED	kpl.	3,00