

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	kalk. własna	Czasowa organizacja ruchu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR AT-06 0105-05	Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochód skrzyniowy z żurawiem przeładunkowym; masa jednego ładunku do 1,25 t 70.00*6.00*0.12*2.5	t		
			t	126.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>126.000</b>
3	KNR AT-06 0108-01	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I (przewiezienie płyt z ul. Lipińskiej w Wołominie do Zawiszyna, gm. jądów)	kurs		
		7	kurs	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
4	KNR AT-06 0108-04	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km (przewiezienie płyt z ul. Lipińskiej w Wołominie do Zawiszyna, gm. jądów) Krotność = 35	kurs		
		7	kurs	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
5	KNR-W 2- 25 0408-01	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie koryta 70.00*6.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	420.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>420.000</b>
6	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 70.00*6.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	420.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>420.000</b>
7	KNR-W 2- 25 0408-02	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie podsypki piaskowej 70.00*6.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	420.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>420.000</b>
8	KNR-W 2- 25 0408-03	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni do 3 m <sup>2</sup> - płyty MON Inwestora. Materiał rozbiórkowy z ul. Lipińskiej w Wołominie) - budowa 70.00*6.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	420.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>420.000</b>
9	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość (Wykonawca indywidualnie kalkuluje odległość transportu) 80.00*PoleTrapezu(0.40;1.50;0.80)	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	60.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.800</b>