

OBMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń WOZ
ADRES INWESTYCJI : Ul. Prądyńskiego 3 Wołomin
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Wołominie
ADRES INWESTORA : Wołomin ul. Prądyńskiego 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Rafał Laskowski (OGÓLNOBUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 07.10.2016

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa pomieszczeń					
1	45453000-7	Przebudowa			
d.1	KNR 0-14 2010-06 analogia	Demontaż ścianki działowe płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych 3.4*2.2	m ² m ²	 7.480	 7.480
				RAZEM	7.480
d.1	KNR 0-19 0928-11 analogia	Demontaż okna dla penitentów (w celu późniejszego zamontowania go w nowo wybudowanej ściance gk). Demontaż prowadzić ostrożnie. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada Wykonawca 2.45*1.2	m ² m ²	 2.940	 2.940
				RAZEM	2.940
d.1	KNR 5-08 0309-03 analogia	Demontaż istniejących gniazd szt. 5 oraz wejścia do Internetu szt. 3, (po wstawieniu nowej ścianki ponownie zamontowac). Demontaż należy przeprowadzić ostrożnie. Za wszelkie szkody odpowiada Wykonawca 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
d.1	KNR 0-14 2010-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101. Płyty muszą być ogniochronne, z atestem. 3.4*2.2+4.9*2.2+2.8*2.2	m ² m ²	 24.420	 24.420
				RAZEM	24.420
d.1	KNR 2-02 1017-01 analogia	Montaż w ściankach gk drzwi wewnętrznych o wym. 2*0,8 m, nieoszkłonych (kolor i jakość takie same jak drzwi obok w pomieszczeniu). 2 szt. 2*0.8*2	m ² m ²	 3.200	 3.200
				RAZEM	3.200
d.1	KNR 0-19 0928-04 analogia	Montaż w ściance gk okna dla penitentów (wymontowanego wcześniej ze ścianki obok). Montaż prowadzić ostrożnie. Za uszkodzenia odpowiada Wykonawca. 2.45*1.2	m ² m ²	 2.940	 2.940
				RAZEM	2.940
d.1	KNR 5-08 0309-03 analogia	Montaż gniazd wtyczkowych podwójnych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem. Montaż gniazd po wybudowaniu ścianki, pod oknem dla interesantów-2 szt podwójne oraz dwa wejścia do internetu. Jedno podwójne gniazdo należy zamontować w ścianie przy oknie 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
d.1	KNR 5-08 0209-05 analogia	Doprowadzenie przewodów potrzebnych do gniazd elektrycznych oraz internetu, wymienionych pozycję wyżej. 50	m m	 50.000	 50.000
				RAZEM	50.000
d.1	KNR-W 4-01 0109-17 0109-20	Wywiezienie samochodami gruzu i innych pozostałości z rozbieranych konstrukcji na odległość ok. 15 km 3	m ³ m ³	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
d.1	KNR 13-25 0405-01	Demontaż oprawy oświetleniowej 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
d.1	KNR 5 0502-03	Montaż 4 szt opraw oświetleniowych rastrowych. Dwie sztuki nowe, zaś dwie sztuki zdemontowane wcześniej. 4	kpl. kpl.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
d.1	KNR 2-17 0137-02	Kratki wentylacyjne o obwodzie do 2400 mm - do przewodów muryowanych 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
d.1	KNR 0-14 2011-07 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3.	Obudowa przewodów klimatyzacyjnych płytami k-g wraz ze szpachlowaniem i malowaniem. 20*0.5*0.5	m ² m ²	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
d.1	KNR 2-17 0320-07 analogia	Montaż na korytarzu klimatyzatora o mocy chłodniczej 5 kW w sposób umożliwiający jego prawidłowe funkcjonowanie. Uwaga: w sąsiadujących z korytarzem pomieszczeniach są zamontowane klimatyzatory. 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Malowanie dwóch nowopowstałych pomieszczeń			
15 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią podłóg, okien i mebli (ew. wyniesienie) 2.2*4.8*3+2.1*2.2*2+2.8*2.2*2+3.3*2.2+3.4*2.2*2+2.1*4.8+2.8*3.3	m ² m ²	 94.780	
				RAZEM	94.780
16 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2.2*4.8*3+2.1*2.2*2+2.8*2.2*2+3.3*2.2+3.4*2.2*2+2.1*4.8+2.8*3.3	m ² m ²	 94.780	
				RAZEM	94.780
17 d.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2.2*4.8*3+2.1*2.2*2+2.8*2.2*2+3.3*2.2+3.4*2.2*2+2.1*4.8+2.8*3.3	m ² m ²	 94.780	
				RAZEM	94.780
18 d.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - ściany i sufity 2.2*4.8*3+2.1*2.2*2+2.8*2.2*2+3.3*2.2+3.4*2.2*2+2.1*4.8+2.8*3.3	m ² m ²	 94.780	
				RAZEM	94.780
19 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów, Kolor farby do ustalenia z Zamawiającym . 2.2*4.8*3+2.1*2.2*2+2.8*2.2*2+3.3*2.2+3.4*2.2*2+2.1*4.8+2.8*3.3	m ² m ²	 94.780	
				RAZEM	94.780
20 d.2	TZKNBK XV 0755-01	Czyszczenie i mycie po robotach malarskich 2.1*4.8+2.8*3.3	m ² m ²	 19.320	
				RAZEM	19.320