



- ① Ścianka gipsowo-kartonowa, w której należy zamontować drzwi 2,0x0,8.
- ② Istniejące gniazdko szt. 5 oraz wejścia do Internetu, które ponownie zamontować po montażu ścianki gk.
- ③ Świetłowki rastrowe w ilości 4 sztuk, 2 z nich pochodzi z demontażu, 2 nowe należy zamontować i doprowadzi prąd.
- ④ Drzwi takie same pod względem jakości i wymiarów jak drzwi nr 6.
- ⑤ Drzwi takie same pod względem jakości i wymiarów jak drzwi nr 6.
- ⑥ Drzwi istniejące.
- ⑦ Ścianka gipsowo-kartonowa, w którą trzeba wmontować zdemontowane wcześniej dwustanowiskowe okno dla interesantów. Montaż należy przeprowadzić ostrożnie. Za wszelkie szkody odpowiada Wykonawca.
- ⑧ Pod oknem dla interesantów należy zamontować 4 gniazda o napięciu 230 V oraz dwa wejścia na Internet.
- ⑨ Zamontować dwa gniazda o napięciu 230 V.
- ⑩ Montaż kratki wentylacyjnej.
- ⑪ Montaż ścianki gk.
- ⑫ Montaż klimatyzatora o mocy 5 kW.
- ⑬ Maskowanie przewodów od klimatyzacji za pomocą płyty gk, które należy pomalować.

Rysunek:	Pomieszczenia wewn. WOZ, stan po przebudowie
Data:	5.10.2016
Autor:	mgr inż Rafał Laskowski