

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokryć dachów drewnianych warstwą papy smołowej i	m ²		
d.1	0516-01	asfaltowej			
		17*7	m ²	119.000	
				RAZEM	119.000
2	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kol-	m ²		
d.1	0535-07	nierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku			
		22	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
3	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06				
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04				
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
5	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z de-	m ²		
d.1	0430-02	sek na styk			
		17*7	m ²	119.000	
				RAZEM	119.000
6	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m ²		
d.1	0430-06				
		17*7	m ²	119.000	
				RAZEM	119.000
7	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek	m ²		
d.1	0429-04	otynkowanych			
		119	m ²	119.000	
				RAZEM	119.000
2		Roboty montażowe			
8	KNR 2-02	Ściany budynków z betonu komórkowego, grubości 24 cm	m ²		
d.2	0116-01				
		41	m ²	41.000	
				RAZEM	41.000
9	KNR 2-02	Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do	m ³		
d.2	0210-03	przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu			
		41*(0.3*0.25)	m ³	3.075	
				RAZEM	3.075
10	KNR 2-02	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III	m ²		
d.2	0808-02				
		60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
11	KNR 2-02	Okna PCV na kl. na korytazu	m ²		
d.2	1006-05				
		4*1.4	m ²	5.600	
				RAZEM	5.600
12	KNR 2-05	Montaż belek stalowych nośnych dachowych	t		
d.2	0101-04				
		1	t	1.000	
				RAZEM	1.000
13		Montaż dachu z płyt PW 120 wraz z obróbkami blacharskimi	m ²		
d.2					
		112	m ²	112.000	
				RAZEM	112.000

INSPEKTOR

mgr inż. Ryszard Korotko