

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1 TELEWIZJA DOZOROWA			
1	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna	szt.	
d.1			
6		szt.	
			6.000
2	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - podświetlacz diodowy typu LED	szt.	
d.1			
6		szt.	
			6.000
3	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu	szt.	
d.1			
1		szt.	
			1.000
4	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU	szt.	
d.1			
1		szt.	
			1.000
5	Okablowanie urządzeń teletransmisyjnych przewodem WL 75-0.63/3.7	m	
d.1			
300		m	
			300.000
6	Montaż zasilacza do 12 V DC/130 W	szt.	
d.1			
1		szt.	
			1.000
7	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji	linia	
d.1			
7		linia	
			7.000
8	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących	linia	
d.1			
1		linia	
			1.000
9	Montaż listewściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły	m	
d.1			
200		m	
			200.000
2 SYSTEMY ALARMOWE			
10	Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych	szt.	
d.2			
1		szt.	
			1.000
11	Montaż sygnalizatora optyczno-akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjnego	szt.	
d.2			
2		szt.	
			2.000
12	Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni	szt.	
d.2			
2		szt.	
			2.000
13	Montaż czujki napadowej - odbiornik czujki radiowej	szt.	
d.2			
1		szt.	
			1.000
14	Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa	szt.	
d.2			
1		szt.	
			1.000
15	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah	szt.	
d.2			
1		szt.	
			1.000
16	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kroków programowych (instrukcji)	system	
d.2			
1		system	
			1.000
17	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych	szt	
d.2			
1		szt	
			1.000
18	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łącznie przekrój żył Cu-6/Al-12 mm ²) wciągane w kanały zamknięte	m	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Kamera	szt	6.0000
2.	Obiektyw	szt	6.0000
3.	Uchwyt do kamery	szt	6.0000
4.	Obudowa	szt	6.0000
5.	podświetlacz	szt	6.0000
6.	Dyska twarde 500 GB	szt	1.0000
7.	Monitor	szt	1.0000
8.	zasilacz buforowy 130W	szt	1.0000
9.	kołki rozporowe	szt	540.0000
10.	centrala alarmowa	szt	1.0000
11.	sygnalizator	szt	2.0000
12.	czujka	szt	2.0000
13.	radio-linia napadowa	szt	1.0000
14.	klawiatura	szt	1.0000
15.	Akumulator	szt	1.0000
16.	Rejestrator	szt	1.0000
17.	Kabel PSY 28	m	300.0000
18.	Listwa ścienna	m	208.0000
19.	przewody kabelkowe	m	70.7200
	RAZEM		