

				RAZEM	
28 d.3	KNR AT- 23 0303-03 analogia	Okładziny stopni z gresu na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pionowa część stopnia o wys. 17 cm i szer. 40 cm	m		
		21.60	m	21.600	
				RAZEM	
29 d.3	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm do wyrównania w miarę możliwości linii projektowanych cokołów	m		
		69.92	m	69.920	
				RAZEM	
30 d.3	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko Krotność = 2	m2		
		48.15	m2	48.150	
				RAZEM	
31 d.3	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		48.15	m2	48.150	
				RAZEM	
32 d.3	NNRNKB 202 1122- 04 analogia	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 20x40 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniu o pow. do 8 m2	m		
		69.62	m	69.620	
				RAZEM	
33 d.3	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi	m		
		69.92	m	69.920	
				RAZEM	
4		Łącznik sala gimnastyczna			
34 d.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		36,03	m2	36,03	
				RAZEM	
35 d.4	NNRNKB 202 1130- 02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		36,03	m2	36,03	
				RAZEM	
36 d.4	KNR 2-02 1112-05	Wykładzina podłogowa z PCW typu Tarket "Optima" wraz cokołem wywiniętym na ściany o wys. 10cm	m2		
		36,03	m2	36,03	
				RAZEM	
37 d.4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		2.0	m3	2.000	
				RAZEM	
38 d.4	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km	m3		

7 d.1	NNRNKB 202 1119- 10 analogia	(z.IV) Posadzki jedno - i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm z gresu antypoślizgowego luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 (Kolor i układ kolorystyczny płytek do ustalenia z użytkownikiem obiektu)	m2		
		124,39	m2	124,39	
				RAZEM	
8 d.1	NNRNKB 202 1122- 04 analogia	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 20x40 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m		
		76.52	m	76.520	
				RAZEM	
9 d.1	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi	m		
		76.52	m	76.520	
				RAZEM	
10 d.1	KNR 2-02 1217-05	Kątownik mosiężny lub ze stali nierdzewnej na zakończeniu posadzek w drzwiach	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	
11 d.1	TZKBNK XX 5504- 01	Dopasowanie drzwi i drzwiczek o pow.ponad 0.6 m2	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	
12 d.1	KNR 2-02 1118-01 analogia	Posadzki układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		124,39	m2	124,39	
				RAZEM	
2		Parter			
13 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		265.32	m2	265.320	
				RAZEM	
14 d.2	ZKNR C-2 0301-01	Przygotowanie podłoża - skucie nierówności i oczyszczenie	m2		
		265.32	m2	265.320	
				RAZEM	
15 d.2	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm do wyrównania w miarę możliwości linii projektowanych cokołów	m		
		121.23	m	121.230	
				RAZEM	
16 d.2	KNR 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu 20% powierzchni ze szfowaniem bez widocznych uskoków przy drzwiach	miejsc.		
		12	miejsc.	12.000	
				RAZEM	
17 d.2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko Krotność = 2	m2		