

Formularz cenowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Przygotowanie prac				
1 d.1	analogia	Czasowa organizacja ruchu (projekt, zatwierdzenie i wprowadzenie)	kpl.	1.000		
2 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.180		
2		Rowy				
3 d.2	KNNR 1 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do (Wykonawca we własym zakresie zutilizuje grunt)	m3	45.315		
4 d.2	KNR 2-31 1403-05	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu (Wykonawca we własym zakresie zutilizuje grunt)	m	129.000		
3		Przepusty				
5 d.3	KNR 2-31 1404-01	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu (Wykonawca we własym zakresie zutilizuje grunt)	m	72.000		
6 d.3	KNR 2-31 0810-02	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej (nawierzchnia do ponownego ułożenia)	m2	46.800		
7 d.3	KNR 2-31 0811-01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (Wykonawca we własym zakresie zutilizuje gruz)	m2	20.000		
8 d.3	KNNR 1 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do (Wykonawca we własym zakresie zutilizuje grunt)	m3	45.360		
9 d.3	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa (Zamawiający dopuszcza destrukta betonowy)	m3	4.160		
10 d.3	KNR 2-31 0605-06 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami - PP lub PEHD Sn8 o śr. 30 cm	m	52.000		
11 d.3	KNR 2-31 0605-03 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe betonowe prefabrykowane dla rur o śr. 30 cm	ściank.	12.000		

12 d.3	KNNR 1 0214-03	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami (gr. warstwy w stanie luźnym 40 cm). Grunt (G1) dostarczony przez Wykonawcę	m3	29.726		
13 d.3	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm (Zamawiający dopuszcza destrukcję betonowy)	m2	66.800		
14 d.3	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (z kostki brukowej rozbiórkowej)	m2	46.800		
15 d.3	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	20.000		
16 d.3	KNNR 6 0403-03	Obrzeże o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	11.000		
Wartość robót bez podatku VAT netto						
Podatek VAT						
Ogólna wartość robót brutto						

Słownie: