

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia	j.m.	Poszcz	Razem
1		a			
d.1	kalk. własna	czasowa organizacja ruchu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNNR 6	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostką brukową betonową na podsypce cementowo-piaskowej (kostka do ponownego wbudowania)	m <sup>2</sup>		
d.1	0803-08	19.50*1.00	m <sup>2</sup>	19.500	
	analogia	19.50*1.00	m <sup>2</sup>	19.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.000</b>
3	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
d.1	0101-02	1.00*4	m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
4	KNNR 6	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostką brukową betonową na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0803-08	19.50*1.00	m <sup>2</sup>	19.500	
	analogia	19.50*1.00	m <sup>2</sup>	19.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.000</b>
5	KNNR 6	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0806-02	3.00	m	3.000	
		3.00	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
6	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	m <sup>3</sup>		
d.1	0210-03	poz.2*1.20*2	m <sup>3</sup>	93.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.600</b>
7	KNNR 1	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m	m <sup>2</sup>		
d.1	0312-01	(19.50*2+1.00*2)*1.20*2	m <sup>2</sup>	98.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.400</b>
8	KNR 2-18	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0501-01	18.50*0.30*2	m <sup>2</sup>	11.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.100</b>
9	KNNR 4	Kanały z rur PVC klasy S łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
d.1	1308-02	18.50*2	m	37.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.000</b>
10	KNNR 2	Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m <sup>3</sup>		
d.1	0106-02	0.30*0.30*0.20*2	m <sup>3</sup>	0.036	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.036</b>
11	KNNR 4	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem żeliwnym typ ciężki 300x500mm	szt.		
d.1	1424-02	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładkowymi na odległość (oferent indywidualnie szacuje odległość wywiezienia gruntu)	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-06	(18.50*PoleKołaD(0.16)+1.00*PoleKołaD(0.25))*2	m <sup>3</sup>	0.842	
		poz.8*0.10	m <sup>3</sup>	1.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.952</b>
13	KNNR 1	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV	m <sup>3</sup>		
d.1	0214-05	poz.6-poz.12	m <sup>3</sup>	91.648	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.648</b>
14	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0112-01	poz.2	m <sup>2</sup>	39.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.000</b>
15	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.1	0502-02	poz.2	m <sup>2</sup>	39.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.000</b>
16	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0403-04	poz.5	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.1	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa 1.00*1.00*0.09*2.5	t t	0.225	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.225</b>
18 d.1	kalk. własna	inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>